

## **Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych**

### **ST – 04. 00.00 WYMAGANIA ODNOŚNIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

**Nazwa zadania:**

Dostawa, montaż i uruchomienie Rezonansu Magnetycznego wraz z pełnobrańzową dokumentacją projektową, remontem i dostosowaniem pomieszczeń w budynku Szpitala ZOZ MSWiA im. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

**Inwestor:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu  
im. prof. Ludwika Bierkowskiego  
ul. Dojazd 34  
60-631 Poznań

**Adres inwestycji:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu  
im. prof. Ludwika Bierkowskiego  
ul. Dojazd 34  
60-631 Poznań

**Autor opracowania:**

Skala Sp. z o.o.  
ul. Karpia 13c

61-619 Poznań

**Generalny Projektant:**

mgr inż. arch. Małgorzata Sadowska    upr. bud. nr    7131/31/P/2003

**Klasyfikacja wg WSZ: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

**Data : kwiecień 2019 r.**

## **1. Parkingi, chodniki i schody terenowe.**

### **1.1. Drogi komunikacyjne**

Nawierzchnia asfaltowa lub rozbieralna, wykonana np. z kostek betonowych pozbruk w kolorze szarym, wytrzymująca nacisk 100kN na oś wozu bojowego straży pożarnej.

### **1.2. Droga wjazdu**

Nawierzchnia asfaltowa lub rozbieralna klasy KR-2 wykonana np. z kostek betonowych pozbruk w kolorze zróżnicowanym w stosunku do nawierzchni dróg komunikacyjnych ruchu gospodarczego, kolor analogiczny do istniejącego.

### **1.3. Parkingi**

Parkingi o nawierzchniach takich jak drogi komunikacyjne z zaznaczonymi kolorystycznie stanowiskami, wygradzone od dróg komunikacyjnych niskimi (ok. 1 cm) krawężnikami.

### **1.4. Chodniki**

Nawierzchnia rozbieralna np. z pozbruku o kolorze zróżnicowanym w stosunku do dróg kołowych np. w kolorze czerwonym, wydzielone krawężnikami, przystosowane do przejazdu osób na wózkach.

## **2. Zieleń i zagospodarowanie parku szpitalnego**

### **2.1. Zieleń**

Istniejące krzewy (o ile będą kolidowały z inwestycją) powinny być poddane zabiegom pielęgnacyjnym, wycinie uschniętych gałęzi i przeredzeniu korony. Pnie oddzielone od trawników nawierzchnią z kory umieszczonej w kole o średnicy ok. 2m zamkniętym 10cm płótkiem drewnianym.

### **2.2. Trawniki**

Wszystkie uszkodzone w trakcie budowy i prowadzenia sieci międzyobiektowych istniejące trawniki na terenie planowanego działek szpitalnych należy zdjąć, nawieźć ok. 8cm ziemi urodzajnej, przekopać wysiać trawę i teren zwalcować, podlewać cyklicznie do uzyskania nowego trawnika.

### **2.1. Wycinki**

Należy dokonać wycinki krzewów, kolidujących z instalacjami doziemnymi.

### **2.3. Ławki, kosze na śmieci**

Nie dotyczy.

## **3. Murki oporowe i przesłonowe**

### **3.1. Murki przy schodach terenowych**

Betonową konstrukcję murków wykończyć podobnie jak warstwy cokołowe tynkiem żywiczno-mozaikowym, pamiętać należy o zabezpieczeniu przeciwwodnym murków od strony gruntu

Na murkach przymocowane poręcze ze stali nierdzewnej zapewniające bezpieczeństwo poruszania się ludzi. Od góry murki zabezpieczone cegłą klinkierową w kolorze żółtym.

### **3. Oświetlenie**

Wg projektu branży elektrycznej.

### **4. Śmietnik – istniejący.**