

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

ST – 04. 00.00 WYMAGANIA ODNOŚNIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zadania:

Dostawa, montaż i uruchomienie Rezonansu Magnetycznego wraz z pełnobrańzową dokumentacją projektową, remontem i dostosowaniem pomieszczeń w budynku Szpitala ZOZ MSWiA im. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34
60-631 Poznań

Adres inwestycji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34
60-631 Poznań

Autor opracowania:

Skala Sp. z o.o.
ul. Karpia 13c

61-619 Poznań

Generalny Projektant:

mgr inż. arch. Małgorzata Sadowska upr. bud. nr 7131/31/P/2003

Klasyfikacja wg WSZ: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Data : lipiec 2019 r.

1. Parkingi, chodniki i schody terenowe.

1.1. Drogi komunikacyjne

Nawierzchnia asfaltowa lub rozbieralna, wykonana np. z kostek betonowych pozbruk w kolorze szarym, wytrzymująca nacisk 100kN na oś wozu bojowego straży pożarnej.

1.2. Droga wjazdu

Nawierzchnia asfaltowa lub rozbieralna klasy KR-2 wykonana np. z kostek betonowych pozbruk w kolorze zróżnicowanym w stosunku do nawierzchni dróg komunikacyjnych ruchu gospodarczego, kolor analogiczny do istniejącego.

1.3. Parkingi

Parkingi o nawierzchniach takich jak drogi komunikacyjne z zaznaczonymi kolorystycznie stanowiskami, wygrozdzone od dróg komunikacyjnych niskimi (ok. 1 cm) krawężnikami.

1.4. Chodniki

Nawierzchnia rozbieralna np. z pozbruku o kolorze zróżnicowanym w stosunku do dróg kołowych np. w kolorze czerwonym, wydzielone krawężnikami, przystosowane do przejazdu osób na wózkach.

2. Zieleń i zagospodarowanie parku szpitalnego

2.1. Zieleń

Istniejące krzewy (o ile będą kolidowały z inwestycją) powinny być poddane zabiegom pielęgnacyjnym, wycinie uschniętych gałęzi i przeredzeniu korony. Pnie oddzielone od trawników nawierzchnią z kory umieszczonej w kole o średnicy ok. 2m zamkniętym 10cm płotkiem drewnianym.

2.2. Trawniki

Wszystkie uszkodzone w trakcie budowy i prowadzenia sieci międzyobiektowych istniejące trawniki na terenie planowanego działek szpitalnych należy zdjąć, nawieźć ok. 8cm ziemi urodzajnej, przekopać wysiać trawę i teren zwalcować, podlewać cyklicznie do uzyskania nowego trawnika.

2.1. Wycinki

Należy dokonać wycinki krzewów, kolidujących z instalacjami doziemnymi.

2.3. Ławki, kosze na śmieci

Nie dotyczy.

3. Murki oporowe i przesłonowe

3.1. Murki przy schodach terenowych

Betonową konstrukcję murków wykończyć podobnie jak warstwy cokołowe tynkiem żywiczno-mozaikowym, pamiętać należy o zabezpieczeniu przeciwwodnym murków od strony gruntu

Na murkach przymocowane poręcze ze stali nierdzewnej zapewniające bezpieczeństwo poruszania się ludzi. Od góry murki zabezpieczone cegłą klinkierową w kolorze żółtym.

3. Oświetlenie

Wg projektu branży elektrycznej.

4. Śmietnik – istniejący.